# 동방관 5113호실 및 501S1호실 환경개선공사 내역서

<table>
<tr><td colspan="2">공 사 명</td><td colspan="6">동방관 5113호실 및 501S1호실 환경개선공사</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">공사위치</td><td rowspan="2">건물명</td><td rowspan="2">동방관</td><td>호실번호</td><td>5113</td><td>면적</td><td>138.24㎡</td></tr>
<tr><td>호실번호</td><td>501S1</td><td>면적</td><td>48.00㎡</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5113<br>호실<br><br>공사<br>내역</td><td>건축<br>공사</td><td colspan="6">1. 가설공사 : 가설 분진용 칸막이재 설치<br>2. 철거공사 :<br>가. 기존 도배지 마감재 철거<br>나. 기존 조적벽체(출입구 주위면) 부분 확장 철거<br>다. 기존 방화문 철거<br>다. 기존 수납장 도어류 철거<br>라. 기존 데코타일류 철거<br>3. 목・수공사<br>가. 천장 : 천장지 바름<br>나. 벽체 :<br>- 내부 : 석고보드 위 낙서방지페인트 도장 및 인테리어 필름설치<br>- 복도 : 벽체틀 + 석고보드 위 웨인스몰딩 및 지정색상 도장바름<br>다. 바닥 : 지정 데코타일 설치<br>4. 창호, 유리공사<br>가. 양문형 강화유리도어 및 단문형 강화유리도어 각 1EA 설치<br>나. Back Paint Glass 칠판재 생성<br>5. 가구공사<br>가. 기존 도어류 철거 후 신규 하이그로시도어 설치<br>나. 온수기장 신규 설치</td></tr>
<tr><td>기계<br>설비<br>공사</td><td colspan="6">1. 기계설비공사 :<br>가. 기존 냉난방기 조절기 이동 재설치<br>나. 헤어실습실 전기온수기 340L 및 400L 신품 교체</td></tr>
<tr><td>전기<br>설비<br>공사</td><td colspan="6">1. 전기, 소방, 통신공사 :<br>가. 벽부등 5개소 기구 교체 / 출입문 확장부위 스위치등 부착물 이설</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| 501S1 호실<br><br>공사 내역 | 건축 공사 | 1. 기존 조적벽체 및 젠다이 벽체 철거<br>2. 바닥, 벽체 타일류 마감재 및 물탈류 철거<br>3. 기존 천장재 마감재 철거<br>4. 기존 방화문류 철거<br>5. 내부벽체 : 석고보드 위 낙서방지페인트 도장 및 인테리어필름 설치<br>6. 바닥 : 몰탈H:100mm 바름 위 지정 데코타일 설치<br>7. 천장 : M-BAR + 석고텍스 설치 |
| | 기계 설비 공사 | 1. 기존 화장실 구간 급수, 배수 배관류 하단부 배관 철거<br>2. 기존 배기라인 마감처리<br>3. 신규 급수, 배수 배관 신설<br>4. 전기온수기(30L) 1대 신설, 전기온수기 이전설치 |
| | 전기 설비 공사 | 1. 기존 소방감지기 및 스피커 철거 후 신규 설치<br>2. 기존 등기류 철거 후 신규 LED 엣지형 타입 등기구 설치 |