양지관 학생상담센터 집단상담실 구축공사 내역서

<table>
<tr><td colspan="2">공 사 명</td><td colspan="6">양지관 학생상담센터 집단상담실</td></tr>
<tr><td colspan="2">공사위치</td><td>건물명</td><td>양지관</td><td>호실번호</td><td>030210</td><td>면적</td><td>32.33㎡</td></tr>
<tr><td rowspan="3">공사
내역</td><td>건축
공사</td><td colspan="6">1. 가설공사 : 준공청소
2. 철거공사 : 기존 방화문 및 내부 유리류 철거
3. 목・수공사
가. 천장 : 기존 유지
나. 벽체 : 벽체틀 + 석고보드 위 낙서방지페인트 도장 및 템바보드 및 인테리어 마감
다. 바닥 : 지정 데코타일 설치
라. 기타 : 기존 창호재 위 롤블라인드(방염) 제작 설치
지정 인테리어 필름 붙임
4. 창호공사 : 강화유리문 제작 설치
5. 가구공사 : 테이블 7EA, 의자 13EA / 대면식 테이블 설치
벽면 도서 수납장 설치</td></tr>
<tr><td>기계
설비
공사</td><td colspan="6">1. 냉난방기 공사 : 신규 천장형 냉난방기 설치, 기존 라디에이터 철거</td></tr>
<tr><td>전기
설비
공사</td><td colspan="6">1. 전기공사 : 통신 및 전화, 전원선 신규 포설
기존 등기구 철거 및 신규 LED엣지형 타입 등기구 설치</td></tr>
</table>